SATPN

POLICE NATIONALE

SYSTEMES DE SECURITE DE L'HOTEL DE POLICE
DE POINTE-A-PITRE - VIDEOSURVEILLANCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE (D.P.G.F)

VIDEOSURVEILLANCE

TRANCHE FERME

N°	OUVRAGES	Unité	Qté	P. unitaire	P. T
1	**SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE**				
1.1	**Equipement central**				
	Remplacement des serveurs de vidéosurveillance :				
	- Enregistreur vidéo numérique IP iSCSI rackable 550 Mbit/s RAID 5 / 475 Mbit/s RAID 6 - 8 sessions de relecture - 16 Disques SATA de 6To - 2 ports Ethernet Gigabit. 64 voies avec extension en option.	u	1		0.00 €
	- Encodeur pour reprendre les 15 caméras analogiques de la GAV	u	1		0.00 €
	- Installation et fourniture d'un écran supplémentaire de 32" dans le local du chef de poste.	u	1		0.00 €
1.2	**Caméras numériques (Ip)**				
	Fourniture et installation de caméras numériques avec vision nocturne adaptée en H265+				
	Voir les plans pour les implantations des différentes caméras.				
	- Caméra intérieure IP dome fixe 2Mp 90°	u	17		0.00 €
	- Caméra extérieure IP dome fixe 2Mp 120°	u	2		0.00 €
	- Caméra extérieure IP dome fixe 4Mp 120°	u	1		0.00 €
	- Caméra extérieure IP dome fixe 4Mp 90°	u	2		0.00 €
	- Caméra extérieure IP dome fixe 8Mp 120°	u	2		0.00 €
	- Caméra extérieure IP dome fixe 8Mp 180°	u	6		0.00 €
	- Caméra extérieure IP tube 4Mp varifocale 28°-104°	u	5		0.00 €
	- Caméra extérieure IP tube fixe 4Mp varifocale 48°-92°	u	4		0.00 €
	- Caméra extérieure IP tube fixe 4Mp varifocale 9°-31°	u	2		0.00 €
	NB : une optimisation des caméras varifocales est souhaitable en fonction des angles réels de base à observer.				
1.3	**Dépose des installations existantes**				
	Dépose de l'ensemble des caméras analogiques du site et leur liaison sauf GAV.	u	29		0.00 €
	Dépose des équipements obsolètes de la baie serveurs devant accueillir les nouveaux équipements.	ens	1		0.00 €
1.4	Câblage et Mise en service :				
	Fourniture et installation des panneaux de brassage 19" catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 dans la baie existante.	u	3		0.00 €
	Fourniture et installation de switch POE 24 ports prenant en compte la puissance des caméras et des pertes lignes.	u	3		0.00 €
	Installations des câbles Ethernet POE pour les nouvelles caméras numériques (IP).	ml	1900		0.00 €
	Fourniture des cordons de brassage de 1m	u	45		0.00 €
	Mesures et essais des câbles Ethernet avec respect des prescriptions imposées par la catégorie 6A.	ens	1		0.00 €
	Raccordement et Mise en service du système complet de vidéosurveillance.	ens	1		0.00 €
1.5	**Prestations diverses**				
	- Fourniture et pose des Panneaux d'affichage insiquant que le bâtiment est sous vidéosurveillance.	u	6		0.00 €
	- Etude et Analyse fonctionnelle du système de vidéosurveillance.	ens	1		0.00 €
	- Etablissement du dossier de recollement (schémas multifilaires, synoptiques, plans…)	ens	1		0.00 €
	- Fourniture du DOE	ens	1		0.00 €
	NB : Il est obligatoire que le système de surveillance soit compatible à une supervision unifiée intégrant d'une part le contrôle d'accès existant (Marque Till) et d'autre part l'interphonie (Marque Commend).				
	- Formation des administrateurs à l'utilisation du logiciel de supervision et à l'exploitation des images.	ens	1		0.00 €
	MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME				**0.00 €**
	TVA 8,5%				**0.00 €**
	MONTANT TOTAL TTC				**0.00 €**

TRANCHE OPTIONNELLE 1

N°	OUVRAGES	Unité	Qté	P. unitaire	P. T
2	**Mur d'images**				
2.1	- Fourniture et installation complète d'un mur d'images constitué de :				
	- Ecran de 65" 4K UHD (143.9*80.9cm) avec entrée HDMI (voir CCPTP pour détails)	u	4		0.00 €
	- supports pour les écrans du mur	ens	1		0.00 €
	- Poste de travail à proximité du mur d'images avec 6 PC ondulées + 1 RJ45	ens	1		0.00 €
2.2	- Fourniture, installation et paramétrage d'un contrôleur de mur d'images avec 1entrée RJ45, 1 entrée HDMI en 4K et 4 sorties HDMI en FHD (1920*1200) à proximité du mur d'image	u	1		0.00 €
	MONTANT TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 1				**0.00 €**
	TVA 8,5%				**0.00 €**
	MONTANT TOTAL TTC - TRANCHE OPTIONNELLE 1				**0.00 €**

TRANCHE OPTIONNELLE 2

N°	OUVRAGES	Unité	Qté	P. unitaire	P. T
3	**Remplacement des caméras analogiques des GAV**				
3.1	Dépose de l'ensemble des caméras analogiques du site et leur liaison sauf GAV	u	15		0.00 €
3.2	Evolution de toutes les caméras analogiques de Garde à Vue (GAV) en numérique (IP) :				
	- Remplacement des caméras zone GAV par des caméras intérieures IP fixe 1.3 Mp antivandale + IR en H265+ (14 au RDC + 1 au R+1)	u	15		0.00 €
3.3	Câblage et Mise en service :				
	Installations des câbles Ethernet POE pour les nouvelles caméras numériques (IP)	ml	400		0.00 €
	Fourniture des cordons de brassage de 1m	u	15		0.00 €
	Mesures et essais des câbles Ethernet avec respect des prescriptions imposées par la catégorie 6A.	ens	1		0.00 €
	Raccordement et Mise en service des caméras	ens	1		0.00 €
	Complément de programmation des enregistreurs	ens	1		0.00 €
	Suppression de l'encodeur des caméras analogiques	ens	-1	0.00	0.00 €
	MONTANT TOTAL HT - TRANCHE OPTIONNELLE 2				**0.00 €**
	TVA 8,5%				**0.00 €**
	MONTANT TOTAL TTC- TRANCHE OPTIONNELLE 2				**0.00 €**

TRANCHE FERME + TRANCHES OPTIONNELLES

MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1	**0.00 €**
TVA 8,5%	**0.00 €**
MONTANT TOTAL TTC TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1	**0.00 €**
MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°2	**0.00 €**
TVA 8,5%	**0.00 €**
MONTANT TOTAL TTC TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°2	**0.00 €**
MONTANT TOTAL HT TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 ET N°2	**0.00 €**
TVA 8,5%	**0.00 €**
MONTANT TOTAL TTCTRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE N°1 ET N°2	**0.00 €**